

Przedmiar

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, ul. Św. Jana 12, 31-017 Kraków

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty ogólnobudowlane				
1	NNRNKB 5 1612a/01 analogia	Rusztowanie ramowe do 4,5 m	m2	84,4
2	KNR 19-01 0701/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5m2 na ścianach i stropach bez zrywania otrzciniowania (20% powierzchni)	m2	62
3	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm R=3 Posadzki 84,4*0,1	m3	8,44
		razem	m3	8,44
4	Kalkulacja indywidualna	Lokalna korekta poziomu posadzki	kpl.	1
5	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	84,4
6	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	84,4
7	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	84,4
8	KNR 2-02 1118/11 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach układanych na klej metodą kombinowaną	m2	84,4
9	KNR 4-04 0302/01 analogia	Skucie schodów - korekta R=3	m3	2,15
10	Kalkulacja indywidualna	Nadłanie stopni schodowych - Korekta wysokości i szerokości schodów	szt. stopni	22
11	KNR 2-02 1121/06 analogia	Okładziny schodów płytkami 1,0*0,175*22+1,0*0,35*22+1,0*1,0	m2	12,55
		razem	m2	12,55
12	Kalkulacja indywidualna	Dopłata do frezowania płytek laserowego (antypoślizgowo)	szt.	22
13	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie i usprawnienie wentylacji mechanicznej	kpl.	1
14	KNR 2-02 1018/02 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z drewna litego na wzór istniejących 1,2*2,4*3	m2	8,64
		razem	m2	8,64
15	KNNR-W 3 0702/01 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien stalowych 0,7*0,30 0,44*0,55	m2 m2	0,21 0,242
		razem	m2	0,452
16	KNNR 2 1802/01	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych z piaskowca i wapienia miękkiego grubości 4cm i szerokości do 30cm - próg z piaskowca	m	0,67
17	KNR 19-01 0345/05	Osadzenie krat w ścianach murowanych	m2	1,05
18	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej R=4	m3	0,63
19	KNR 19-01 0728/03	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 30cm	m2	2,64
20	KNR-W 2-02 2004/08 analogia	Zabudowa rur płytami GK	m2	32,5
21	KNR-W 2-02 1040/05 analogia	Demontaż ścianki aluminiowej M=0 R=0,95 R=0,95	m2	15,812
22	KNR-W 2-02 1040/05	Ścianki aluminiowe - montaż ścianki z rozbiórki M=0 R=1,5 R=1,5	m2	15,812
23	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	14,94
24	KNR 4-04 1101/06 (dopłata 20x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym	m3	14,94

Przedmiar

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, ul. Św. Jana 12, 31-017 Kraków

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 19-01 0707/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	62
26	KNR-W 4-01 0736/04	Wykucie starych spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej z oczyszczeniem murów (25%)	m2	77,5
2. Roboty konserwatorskie				
27	TZKNC N-K-VI 1/14	Odsalanie piaskowca (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - 20% pow. R=0.5	dm2	6.200
28	TZKNC N-K-I 18/06	Odgrzybianie przez spryskiwanie jednorazowe obiektów murowanych niepolichromowanych, stopień trudności prosty R=0.65	m2	62
29	TZKNCBK IV 9-228/01	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o powierzchni do 2m2 w jednym miejscu	m2	77,5
30	TZKNC N-K-VI 3/07 analogia	Scalanie kolorystyczne murów ceglano - kamiennych R=0.5	dm2	18.600
31	KNR 0-40 0212/01 analogia	Hydrofobizacja powierzchni ścian i sufitów R=0.5	m2	310
32	Kalkulacja indywidualna	Badania konstrukcyjno - architektoniczne schodów z poziomu parteru na poziom -1, ekspertyza techniczna stanu istniejącego schodów oraz sklepienia poziomu 0, projekt konstrukcji korekty przebiegu schodów, nadzór autorski w trakcie prowadzenia prac	kpl	1
33	TZKNCBK XV VI-51/01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich pierwszy raz	m2	43,08
34	TZKNCBK XV VI-51/02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich drugi raz	m2	43,08
3. Instalacje elektryczne				
35	KNR-W 4-03 1147/01	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych	kpl.	2
36	KNR-W 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.	18
37	KNR-W 4-03 1122/06	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych	szt.	12
38	KNR-W 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.	2
39	KNR-W 4-03 1117/01	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwyty, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m	246
40	KNNR 5 0206/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m	384
41	KNNR 5 0206/04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m	168
42	KNNR 5 0301/02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany	szt.	206
43	KNNR 5 0304/04	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane	szt.	36
44	KNNR 5 0308/05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	14
45	KNNR 5 0307/01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	18
46	KNNR 5 0404/01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.	2
47	KNNR 5 1209/0301	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.	14
48	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2
49	KNNR 5 1303/01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1
50	KNNR 5 1303/02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	8
51	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1
52	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	54
53	KNNR 5 1304/05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1
54	KNNR 5 1304/06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	54
55	KNR 13-21 0301/03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.pom.	20
56	KNR 13-21 0301/04	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.pom.	24